

## **Przedmiar robót**

### **Prace modernizacyjne i zakup wyposażenia w Domu Ludowym w Roztokach.**

Obiekt lub rodzaj robót: **Dom Ludowy Roztoki, Roztoki 15, 38-204 Tarnowiec**

Lokalizacja: **działki ewid. nr. 602, 169/2 obręb Roztoki, Gmina Tarnowiec**

Inwestor: **Gmina Tarnowiec, Tarnowiec 211, 38-204 Tarnowiec**

Jednostka opracowująca kosztorys: **mgr inż Radosław Kujawski**

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Prace modernizacyjne i zakup wyposażenia w Domu Ludowym w Roztokach.</b>		
1	Element	<b>Roboty budowlane.</b>		
1.1	KNR 401/212/1	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15'cm - rozebranie schodków - gruz wbudować w podbudowę.		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,67*1,02*0,1	0,170340	
		RAZEM:	0,170340	m3
				0,170
1.2	AT 3/101/1	Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, cięcie na głębokość do 5'cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,5*2+2,2	7,200000	
		RAZEM:	7,200000	m
				7,200
1.3	KNR 231/401/2	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20'cm, grunt kategorii III-IV	m	7,2
1.4	KNR 201/301/2	Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1'km, kategoria gruntu III		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(5,5-1,6*1,02)*0,2	0,773600	
		RAZEM:	0,773600	m3
				0,774
1.5	KNR 231/402/3	Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła		
		Wyliczenie ilości robót:		
		7,2*0,2*0,3	0,432000	
		RAZEM:	0,432000	m3
				0,432
1.6	KNR 231/407/4	Obrzeża betonowe, 30x8'cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - kolorowe	m	7,2
1.7	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15'cm - warstwa uśredniona		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,5*2,2	5,500000	
		RAZEM:	5,500000	m2
				5,500
1.8	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8'cm	m2	5,5
1.9	KNR 202/602/1	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1'warstwa	m2	3,5
1.10	KNR 202/602/2	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowewykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za każdą następną warstwę	m2	3,5
1.11	KNR 231/511/1 (2)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6'cm, na podsypce piaskowej, kostka kolorowa	m2	3,5
1.12	KNR 19/931/8 (2)	Analogia - wymiana drzwi drewnianych na drzwi - przeszkolne - szyba bezpieczna, antaba, samozamykacz, podwójny zamek na wkładę, drzwi ciepłe. Wymiana wraz z uzupełnieniem szpalet i malowaniem ościeżnic.		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,45*2,45	3,552500	
		RAZEM:	3,552500	m2
				3,553
1.13	KNR 403/1129/3	Demontaż tablic licznikowych	szt	2
1.14	KNR 403/1129/2	Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1,0 m2	szt	1
1.15	KNNR 5/404/1	Tablice rozdzielcze i obudowy, - montaż nowej tablicy głównej - nowa tablica zakuwana wraz z wyposażeniem.	szt	1
1.16	KNNR 5/404/1	Tablice rozdzielcze i obudowy, - wyniesienie układów pomiarowych na zewnątrz budynku wraz z dopelnieniem formalności. (2 układy pomiarowe montowane w skrzynce)	szt	1
1.17	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem	m2	40
1.18	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne	m2	40
1.19	KNR 215/115/1	Analogia - montaż bateri ściennej z ruchomą wylewką do zlewozmywaka. Wylewka dodatkowo mocowana do ściany. Ruchoma głowica + wylewka. Bateria - jednouchwytowa.	szt	1
1.20	KNR 215/115/1	Bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna Dn 15'mm	szt	1
1.21	KNR 215/221/1	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem	szt	1
1.22	KNR 215/222/4	Analogia - Montaż zlewozmywaka głębokiego do mycia garnków z stali nierdzewnej typ gastronomiczny.	kpl	1
1.23	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż - zmywara gastronomiczna wraz z zmiękczacem wody, stojak, dozowniki płynow nabłyszczający i do mycia.	kpl	1
1.24	Kalkulacja własna	Dostawa - szafa z stali nierdzewnej szerokość 100 drzwi przesuwne.	kpl	1