

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Prace modernizacyjne i zakup wyposażenia w Domu Ludowym w Roztokach.		
1	Element	CZEŚĆ 1 - Remont schodka wejściowego do budynku.		
1.1	KNR 401/212/1	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15 cm - rozebranie schodków - gruz wbudować w podbudowę.		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,67*1,02*0,1	0,170340	
		RAZEM:	0,170340	m3
1.2	AT 3/101/1	Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, cięcie na głębokość do 5 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,5*2+2,2	7,200000	
		RAZEM:	7,200000	m
1.3	KNR 231/401/2	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20 cm, grunt kategorii III-IV	m	7,2
1.4	KNR 201/301/2	Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1 km, kategoria gruntu III		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(5,5-1,6*1,02)*0,2	0,773600	
		RAZEM:	0,773600	m3
1.5	KNR 231/402/3	Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła		
	Wyliczenie ilości robót:			
		7,2*0,2*0,3	0,432000	
		RAZEM:	0,432000	m3
1.6	KNR 231/407/4	Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - kolorowe	m	7,2
1.7	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - warstwa uśredniona		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,5*2,2	5,500000	
		RAZEM:	5,500000	m2
1.8	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m2	5,5
1.9	KNR 202/602/1	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1 warstwa	m2	3,5
1.10	KNR 202/602/2	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowewykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za każdą następną warstwę	m2	3,5
1.11	KNR 231/511/1 (2)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce piaskowej, kostka kolorowa	m2	3,5
2	Element	CZEŚĆ 2 - Prace elektryczne.		
2.1	KNR 403/1129/3	Demontaż tablic licznikowych	szt	2
2.2	KNR 403/1129/2	Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1,0 m2	szt	1
2.3	KNR 5/404/1	Tablice rozdzielcze i obudowy, - montaż nowej tablicy głównej - nowa tablica zakuwana wraz z wyposażeniem.	szt	1
2.4	KNR 5/404/1	Tablice rozdzielcze i obudowy, - wyniesienie układów pomiarowych na zewnątrz budynku wraz z dopełnieniem formalności. (2 układy pomiarowe montowane w skrzynce)	szt	1
2.5	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem	m2	40
2.6	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne	m2	40
3	Element	CZEŚĆ 3 - Wymiana stolarki - drzwi zewnętrzne		
3.1	KNR 19/931/8 (2)	Analogia - wymiana drzwi drewnianych na drzwi - przeszkolne - szyba bezpieczna, antaba, samozamykacz, podwójny zamek na wkładę, drzwi ciepłe. Wymiana wraz z uzupełnieniem szpalet i malowaniem ościeżnic.		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,45*2,45	3,552500	
		RAZEM:	3,552500	m2
4	Element	CZEŚĆ 4 - Dostawa i montaż wyposażenia gastronomicznego		
4.1	KNR 215/115/1	Analogia - montaż baterii ściennej z ruchomą wylewką do zlewozmywaka. Wylewka dodatkowo mocowana do ściany. Ruchoma głowica + wylewka. Bateria - jednouchwytowa.	szt	1
4.2	KNR 215/115/1	Bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna Dn 15 mm	szt	1
4.3	KNR 215/221/1	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem	szt	1
4.4	KNR 215/222/4	Analogia - Montaż zlewozmywaka głębokiego do mycia garnków z stali nierdzewnej typ gastronomiczny.	kpl	1
4.5	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż - zmywarka gastronomiczna wraz z zmiękcaczem wody, stojak, dozowniki płynów nabłyszczający i do mycia.	kpl	1
4.6	Kalkulacja własna	Dostawa - szafa z stali nierdzewnej szerokość 100 drzwi przesuwne.	kpl	1