

## **Przedmiar robót**

### **Roboty naprawcze i remontowe.**

Budowa: **Prace naprawcze w budynku Domu Ludowego w Gąsówce**

Inwestor:

Data opracowania:

**2023-09-19**

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Roboty naprawcze i remontowe.</b>		
1	Rozdział	<b>Roboty naprawcze i remontowe.</b>		
1.1	Element	<b>Roboty przygotowawcze.</b>		
1.1.1	Kalkulacja własna	Przygotowanie pomieszczenia do prac remontowych - zabezpieczenie podłóg, około 150m2 wraz z uporządkowaniem po pracach.	r-g	1
1.1.2	Kalkulacja własna	Demontaż i montaż osprzętu elektrycznego - osprzęt na sali podczas prac malowania ścian.	kpl	1,000
1.2	Element	<b>Sufit podwieszany</b>		
K.1	<i>Zamawiający dopuszcza zamiast sufitu z płyt k-g wykonanie sufitu z płyt kasetonowych. Materiał z rozbiórki istniejącego sufitu można wykorzystać do zabudowy ponownej. Wykonawca sam określa ilość materiału który mu zostaje.</i>			
1.2.1	KNR 929/108/4	Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych, przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2, okładzina pojedyncza	m2	54,754
1.2.2	KNR 202/613/3	Analogia - demontaż izolacji z wełny mineralnej po zalaniu - gr 20cm. - M=0 R = 1,000 M = 0,000 S = 1,000	m2	54,754
1.2.3	KNR 202/613/6	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho - ułożenie warstwy wełny mineralnej gr 20cm z rozbiórki R = 1,000 M = 0,000 S = 1,000	m2	57,754
1.2.4	KNR 202/613/6	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho - ułożenie nowej warstwy wełny mineralnej gr 20cm	m2	57,754
1.2.5	NNRNKB 202/2030/1	Sufity podwieszone na ruszcie metalowym, 1-warstwowe	m2	57,754
1.2.6	NNRNKB 202/2015/4	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2	m2	54,754
1.2.7	NNRNKB 202/1134/2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami	m2	54,754
1.2.8	KNRW 401/1204/1	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	54,754
1.2.9	Kalkulacja własna	Montaż z rozbiórki wyrzutni wentylacyjnych.	szt	3,000
1.3	Element	<b>Ściany sala, sanitariaty</b>		
1.3.1	KNRW 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,87*(8,9*2+4,75*2+2,46*2+2,45*2+0,85*2)	33,773400	
		3,75*0,37*2+2,3*0,37*2	4,477000	
		RAZEM:	38,250400	m2 38,250
1.3.2	NNRNKB 202/1134/2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami	m2	38,250
1.3.3	KNRW 401/1204/2	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	38,250
1.3.4	KNR 401/310/4 (1)	Przewody kominowe - zamurowanie otworów - kratki nawiewne w ścianach	szt	2,000
1.3.5	KNR 401/713/1 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,5*8,4*2+8,8*1,9*2	75,440000	
		RAZEM:	75,440000	m2 75,440
1.3.6	NNRNKB 202/1134/2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami	m2	75,440
1.3.7	NNRNKB 202/2013/1	Gładzie gipsowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2, na tynku (w tym narożniki na oknach, wnękach około 60mb)	m2	75,440
1.3.8	NNRNKB 202/1134/2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami	m2	75,440
1.3.9	KNRW 202/1510/1	Malowanie farbami zmywalnymi, wewnętrzne tynki gładkie bez gruntowania, 2-krotne - kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym.	m2	75,440
1.3.10	KNR 401/1209/10 (2)	Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ścianki, szafki, 2-krotne, ponad 1,0 m2 - pomalowanie ścianki drewnianej w sali		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3,0*2,36*2	14,160000	
		RAZEM:	14,160000	m2 14,160
1.3.11	KNR 508/502/1	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane, mocowanie w drewnie na 2 wkrętach	kpl	3,000
1.3.12	KNR 508/504/2	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem, oprawy zwykle, zawieszane przelotowe - oprawa LED sufitowa panel 60x60	szt	3,000
1.3.13	KNR 508/207/1	Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinilowej, łączny przekrój żył do 6 mm2 Cu, 12 mm2 Al - 3x1,5 przewód	m	25,000

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.3.14	KNR 508/301/1	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, osprzęt przykręcany do kołków plastikowych rodzaj podłoża gazobeton	szt	2,000
1.3.15	KNR 508/303/1	Montaż na gotowym podłożu puszek z tworzywa sztucznego	szt	2,000
1.3.16	KNR 508/307/1	Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik n/t-w/t w puszcze szczękowej,	szt	2,000
1.4	Element	<b>Wymiana skrzydła drzwiowego.</b>		
1.4.1	KNRW 202/1022/1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne - skrzydło drzwi płyta pełna lub otworowana, gładkie pełne z podcięciem dla wentylacji klamka nierdzewna		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,8*2,05	1,640000	
		RAZEM:	1,640000	m2 1,640
1.5	Element	<b>Toaleta</b>		
1.5.1	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3.75*2.3	8,625000	
		RAZEM:	8,625000	m2 8,625
1.5.2	KNRW 401/1202/7	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2	1,5
1.5.3	KNRW 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3.75*2.3+3.75*0.37*2+2.3*0.37*2	13,102000	
		RAZEM:	13,102000	m2 13,102
1.5.4	NNRNKB 202/1134/2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CE- RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3.75*2.3+3.75*0.37*2+2.3*0.37*2	13,102000	
		RAZEM:	13,102000	m2 13,102
1.5.5	KNRW 401/1204/1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3.75*2.3	8,625000	
		RAZEM:	8,625000	m2 8,625
1.5.6	KNRW 401/1204/2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3.75*0.37*2+2.3*0.37*2	4,477000	
		RAZEM:	4,477000	m2 4,477
1.5.7	KNR 1901/1314/8	Mycie glazury na ścianach po robotach malarskich		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3.75*2.0*2+2.45*2.0*2+1.3*2.0*2	30,000000	
		RAZEM:	30,000000	m2 30,000
1.5.8	KNNRW 3/1014/2	Mycie po robotach malarskich drzwi		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0.8*2.0*3	4,800000	
		RAZEM:	4,800000	m2 4,800
1.5.9	KNNRW 3/1014/7	Mycie po robotach malarskich posadzek lastry-kowych, cementowych, wykładzin i płytek		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3.75*2.3	8,625000	
		RAZEM:	8,625000	m2 8,625
1.6	Element	<b>Malowanie sali wysokość do 4m.</b>		
1.6.1	KNRW 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,5*8,4*2,0+8,8*1,9*2	75,440000	
		RAZEM:	75,440000	m2 75,440
1.6.2	NNRNKB 202/1134/2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CE- RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m2	75,440
1.6.3	KNRW 401/1204/2	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian - farby zmywalne - kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym.	m2	75,440
1.7	Element	<b>Inne drobne prace naprawcze.</b>		
1.7.1	Kalkulacja własna	Przykręcenie ościeznicy drzwi aluminiowych do ściany 4 wkręty (kotwy montażowe), zakup i montaż samozamykacza do drzwi aluminiowych z funkcją blokowania w pozycji otwartej, zamocowanie istniejącego uchwyty na flagi,	kpl	1,000